Ansøgning om landzonetilladelse: ny hal og tilbygning til stuehus

Nældevej 42, 9000 Aalborg. Matr.nr. 1cc, 1rp og 57b Restrup Hgd., Sønderholm. BFE-nr. 1416157 m.fl.

Til Aalborg Kommune, By og Land, Byggeri.

Ansøgere og ejere: Julie Vitenson og Jonas Vitenson, Nældevej 42, 9000 Aalborg. Telefon +45 40 15 82 36, e-mail jb@jossound.dk.

1. Hvad ansøgningen omfatter

Ansøgningen følger op på mødet den [dato] og jeres efterfølgende mail med gennemgang af praksis. Den har to dele, som vi beder kommunen behandle samlet, fordi de tilsammen viser, hvordan ejendommens bebyggelse kommer til at se ud:

Del A: Ny hal	Hal på 200 m² til maskiner og udstyr til ejendommens drift og hestehold og til privat opbevaring. Vi søger landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. Hallen opføres først
Del B: Tilbygning	Tilbygning på ca. 123 m² til stuehuset, så boligen bliver ca. 246 m². Vi mener ikke, at den kræver landzonetilladelse, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 10, og beder kommunen bekræfte det. Tilbygningen opføres senere

Byggetilladelse til begge dele søges særskilt, når landzoneforholdene er afklaret.

2. Ejendommen

Areal	39.130 m² (ca. 3,9 ha): matr.nr. 1cc (19.977 m²), 1rp (5.516 m²) og 57b (13.637 m²). Stuehus, stald og skur ligger på 1cc, ridebanen på 1rp
Zone og notering	Landzone. [Noteret som landbrugsejendom / ikke landbrugsnoteret: bekræftes]
Anvendelse	Bolig med privat hestehold: [antal] heste, stald med 4 hestebokse, løsdrift og 2 tidligere ponybokse til foder og hesteudstyr, ridebane på ca. 20 × 39 m og folde
BBR-bygning 4	Stuehus, 123 m², opført 1992, ombygget 2024. Én boligenhed
BBR-bygning 2	Bygning til træning og opstaldning af heste, 284 m². Indretning og brug fremgår af bilag A3.1
Ridebane og jordfolde	Ridebanen er ca. 20 × 39 m øst for stalden, med omfangsdræn og pumpe. Den er ikke et nyt anlæg: luftfotoet fra 15. januar 2012 (bilag B2) viser hele arealet øst for stalden som én indhegnet, bar jordbane på ca. 45 × 55 m med heste. Den tidligere ejer gjorde senere banen mindre og indrettede den sydlige del som jordfolde uden græs til heste med sukkersyge (insulinresistens), som ikke tåler at gå på græs, og lagde sand på den nordlige del. Ridebane og jordfolde har altså ligget på samme sted i mindst 14 år og er kun blevet mindre
Øvrige bygninger	Skur på ca. 16 m² op ad staldens østside, opført efter byggesag S2021-530504 (2020-1967). Der er ingen garage, carport eller maskinhus på ejendommen
Forsyning	Privat vandforsyning, jordvarme, privat fællesvej. Spildevand: mekanisk rensning med udledning

3. Planforhold og udpegninger

Vi har slået begge placeringer op i Plandata og Danmarks Arealinformation den 10. oktober 2026. Hvor intet andet er nævnt, gælder oplysningen både hal og tilbygning:

Plangrundlag	Landzone. Ingen lokalplan og ingen kommuneplanramme
Kommuneplanens retningslinjer	Større sammenhængende landskab. Grønt Danmarkskort: potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse (Tostrup og Hasseris Ådal samt Restrup og Sønderholm Skove). Hallens placering ligger desuden i et område, der kan blive udsat for oversvømmelse; det gør tilbygningens ikke
Landskabskarakter	Nørholm Fjordlandskab, som for naboejendommen Nældevej 30 (kommunens afgørelse S2023-8926 af 18. januar 2024)
Ikke udpeget som	Bevaringsværdigt landskab, lavbundsareal, værdifuldt kulturmiljø, værdifuldt landbrugsområde, skovrejsningsområde eller geologisk bevaringsværdi
Kystnærhedszonen	Ejendommen ligger i kystnærhedszonen, uden for udviklingsområde. Afstanden til Limfjorden er ca. 1,9 km
Skovbyggelinje	Begge placeringer ligger inden for skovbyggelinjen fra skoven mod øst, ligesom ejendommens eksisterende bygninger. Hallen ligger ca. 35 m fra skovbrynet, tilbygningen ca. 80 m. Forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 17 gælder ikke for byggeri, der har fået landzonetilladelse, jf. § 17, stk. 2, nr. 5
Øvrige linjer	Uden for sø- og åbeskyttelseslinje, kirkebyggelinje og fredninger. Ingen beskyttede sten- og jorddiger på stedet
Beskyttet natur (§ 3)	Nærmeste er en sø ca. 170 m fra hallen og ca. 210 m fra tilbygningen. Nærmeste beskyttede vandløb ca. 300 m
Natura 2000	Nærmeste område er nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområde), ca. 1,8 km mod nord
Bilag IV-arter	Kommunen har i sine afgørelser for Nældevej 9 (S2024-1080) og Nældevej 37 (S2025-2936) oplyst kendskab til spidssnudet frø, odder, strandtudse, stor vandsalamander og flagermus inden for 2 km. Se afsnit A2

Del A: Ny hal på 200 m²

A1. Det ansøgte

Bygning	Hal 20,0 × 10,0 m = 200 m², én etage, sadeltag 30° med kip nord-syd. Sidehøjde 4,0 m over soklen, kiphøjde 7,3 m over terræn
Materialer	Stålrammer på gennemgående betonsokkel med overkant ca. 0,4 m over terræn, i samme højde som stuehusets sokkel. Facader og tag i sorte, matte sandwichpaneler, som de sorte tage på stuehus og stald
Åbninger	Port 4,0 × 4,0 m og en gangdør i nordgavlen, som vender mod ejendommens egne bygninger og ridebanen. Ingen åbninger i de øvrige facader
Placering	I folden umiddelbart øst for haven, 11,3 m fra stuehuset og 12,3 m fra skuret ved stalden, parallelt med stald og stuehus. Se bilag A0.1 og A0.2
Ejendommens drift og hestehold, ca. 130 m²	Traktor med frontlæsser, ladtrailer med kapel til hø, halm og wrap, hestetrailer, balleflytter til wrapballer, halmballe-elevator, møgtrailer, en plænetraktor, en havetraktor med rive til at holde gårdsplads og ridebane jævne, og slæbeharve til ridebanen. Foder og hesteudstyr opbevares i stalden. Maskinerne bruges til foder og strøelse (ca. 25 rundballer om året), udmugning og pasning af folde, ridebane og ejendommens 3,9 ha
Privat opbevaring, ca. 70 m²	Samlet i hallens sydende: et lukket rum på 40 m² med toilet (indretning på bilag A1.6) til lejepresse, værkstedsvogn, sæsonhjul og cykler samt til havemøbler, grill og det øvrige udendørs udstyr, som skal ind om vinteren; plads til en trailer; og en tosøjlet lift til hjulskift og vedligehold af husstandens egne biler
Toilet	Et toilet med håndvask på 1,5 × 1,8 m i det lukkede rum, til brug for dem, der rider og arbejder med hestene og maskinerne. Hverken bad eller køkken
Opvarmning og afløb	Den åbne hal er uopvarmet; det lukkede rum holdes frostfrit. Toilettet tilsluttes ejendommens spildevandsanlæg [afklares]; vi søger særskilt om tilslutningen
Tagvand	Tagvand fra hallen (ca. 210 m² tagflade) ledes i lukket rør via en forsinkelsesbrønd til ridebanens eksisterende omfangsdræn og pumpebrønd (ca. 200 l/min). Vi søger særskilt om tilladelse, hvis tilslutningen kræver det
Forplads	Foran port og dør lægges fliser 50 × 50 cm, som ejendommens øvrige belægning, som en rampe fra gulvhøjde ved gavlen skråt ned til kørevejen, ca. 4 m lang, med fald ud til siderne
Matrikler og skel	Hallen ligger hen over skellet mellem ansøgernes egne matr.nr. 1cc og 1rp, ca. 7 m af bredden på 1cc og ca. 3 m på 1rp. Der er ca. 38 m til nærmeste skel mod nabo. Skellene er vist på bilag A0.1
Adgang	Ad ejendommens eksisterende kørevej fra Nældevej øst om stalden. Der etableres ikke ny overkørsel

Plantegningen (bilag A1.1) viser, hvad hver maskine og hver funktion fylder. De eksisterende bygninger kan ikke rumme maskinerne: stalden er i brug til hestene rum for rum, som vist på bilag A3.1, løsdriften bruges med dybstrøelse, skuret er fyldt med åbnede wrapballer, og ingen af bygningerne har en port, en traktor kan køre ind ad. Maskiner og trailere står i dag udendørs.

Hesteholdet er privat. Vi er bekendt med, at et privat hestehold ikke er erhvervsmæssig landbrugsdrift efter planloven, og søger derfor landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, til hele hallen. Der drives ikke erhverv fra hallen.

A2. Begrundelse

Behovet

- Ejendommen er på 3,9 ha med stald, ridebane og folde. Pasningen af hestene og arealerne kræver traktor, trailere til hø, halm og heste, balleflytter, møgtrailer, plænetraktor, havetraktor med rive og ridebaneharve, som i dag står udendørs. Hver maskine har en fast opgave, og plantegningen viser, at hallen ikke rummer mere end det.

- Kommunen har i to afgørelser i vores område fundet, at et privat hestehold begrunder en bygning til maskinerne. I sag S2022-171976 (Nibevej 384, 13. februar 2023) fik en landbrugsejendom på 1,87 ha med tre heste tilladelse til en lade på 98 m² til traktor, brakpudser, halm, hø, træningsvogne, seletøj og strøelse; ejendommen brugte ca. 25 rundballer hø om året, som vi. Kommunen lagde vægt på, at et mindre hestehold er hjemmehørende i landzonen, og at laden var passende til ejendommens størrelse. I sag S2025-326 (Nørholmsvej 149, 16. juni 2025, ca. 900 m herfra) fik en landbrugsejendom på 2,5 ha med privat hobbyhestehold i 4 hestebokse tilladelse til et udhus på 148 m², hvoraf 104 m² til traktor, ATV, slagleklipper, ballespyd, harve og tromle til vedligehold af ejendommen og 44 m² til privat værksted. Kommunen fandt bygningen passende for en ejendom på over 2,5 ha, hvor de øvrige udhuse var små, og lagde igen vægt på, at heste er hjemmehørende i landzonen.

- Vores ejendom er halvanden gang så stor som Nørholmsvej 149 og dobbelt så stor som Nibevej 384, og vores eneste udhus er et skur på 16 m².

Størrelsen i forhold til kommunens praksis

- Vi er bekendt med kommunens praksis, som den er gengivet i afgørelserne S2024-1080 og S2025-10959: der gives normalt landzonetilladelse til nye udhuse og garager på 50-100 m², og ved den konkrete vurdering indgår ejendommens størrelse, omfanget af eksisterende udhuse og placeringen. Ejendommen er på 3,9 ha, det eneste udhus er et skur på 16 m², og hallen ligger 11 m fra stuehuset inde i den samlede bebyggelse.

- Kommunen har godkendt samme størrelse og samme opdeling som vores i sag S2025-10959 (Duedal 93, 21. maj 2026): en uopvarmet hal på 150,7 m² til traktor, rendegraver, minilæsser, havetraktor og andre maskiner til vedligehold af en landbrugsejendom på 1,65 ha uden erhvervsmæssig landbrugsdrift, og samtidig en garage på 50 m² ved siden af. Kommunen lagde afgørende vægt på, at der ikke var anden udhusbebyggelse på ejendommen, at behovet var dokumenteret, og at bygningen havde en passende størrelse i forhold til ejendommens størrelse og behov for større maskiner til vedligehold af arealet. Vores hal rummer ca. 130 m² til pasning af ejendommen og hesteholdet, mindre end de 150,7 m² på Duedal 93 og mere end de 104 m² på Nørholmsvej 149, og ca. 70 m² privat, inden for de 50-100 m², kommunen normalt giver tilladelse til. Vores ejendom er mere end dobbelt så stor som Duedal 93, og vi har heste, som ejendommen dér ikke havde.

- Vi samler det hele under ét tag i stedet for at bygge to bygninger. I sag S2023-4703 (Nørholmsvej 222, 20. april 2023) godkendte kommunen en samlet bygning på 198 m² på en ejendom på 6,3 ha, 120 m² maskinhus og 78 m² udhus, og lagde afgørende vægt på, at sammenbygningen undgår spredt bebyggelse og påvirker landskabet mindre. Det gælder også her.

- Det private er samlet i hallens sydende og er vist som blå felter på bilag A1.1, så opdelingen kan kontrolleres.

Toilettet

- Når man rider eller arbejder med hestene, er man beskidt af gødning, foder, sved og jord, og det samme gælder arbejdet med maskinerne. Et toilet med håndvask i hallen, lige ved stald og ridebane, betyder, at man kan gå på toilettet og vaske hænder i ridetøj eller arbejdstøj og støvler uden at skulle ind i stuehuset og gøre det beskidt. Kommunen har godkendt toilet i et udhus med opbevaring, værksted og garage i sag S2024-7549 (Restrup Kærvej 16, 21. november 2024).

- Det lukkede rum holdes frostfrit af hensyn til toilettet og vandinstallationen. Den åbne hal er uopvarmet.

Placering og landskab

- Hallen ligger i direkte tilknytning til ejendommens samlede bebyggelse, 11 m fra stuehus og skur, og nås ad den eksisterende kørevej. Det er inden for de ca. 20 m, kommunen efter sin praksis regner som tilknytning (S2025-6024, Munkbækvej 16, 1. oktober 2025), og bygninger og færdselsarealer udgør fortsat én enhed. I sag S2024-19470 (Nældevej 55, 7. november 2024) lagde kommunen afgørende vægt på, at en carport til traktor, havetraktor og wrapballer til hesteholdet lå ved ejendommens tilkørselsarealer højst 22 m fra stuehuset.

- I Nørholm Fjordlandskab bør ny bebyggelse efter kommuneplanens retningslinje knyttes til de eksisterende bebyggelser langs vejene og understøtte strukturen af mindre gårde og husmandssteder, og det åbne, flade kystlandskab bør bevares. Hallen lægges inde i en eksisterende gårdbebyggelse ved Nældevej, mellem stuehus, stald og skov, og ikke ud i det åbne land. Naboejendommen Nældevej 30 har samme udpegninger, og kommunen fandt dér (S2023-8926), at et udhus i tilknytning til bebyggelsen ikke havde væsentlig betydning for dem.
- Ridebanen og jordfoldene, som hallen ligger op ad, har været der siden mindst 2012 og fyldte dengang mere end i dag (bilag B2). Hallen lægges altså i et område, der i mange år har været indhegnet og brugt til hestene, ikke i det åbne land. Kommunen har selv i sag S2022-180446 (Nørholmsvej 196) lovliggjort en ridebane fra 1992, som også blev brugt som fold til heste med forfangenhed.
- Set fra Nældevej og fra fjorden mod nord ligger hallen bag stald, ridebane og læbælte. Mod vest skærmer læbæltet langs skellet og mod øst skoven. Hallen slører derfor ikke landskabssammenhængene i det større sammenhængende landskab. De rumlige skitser i bilag B1 viser det fra fire sider.
- Kiphøjden på 7,3 m over terræn er under bygningsreglementets 8,5 m. Hallen i sag S2025-10959 er 6,7 m til kip; forskellen hos os er soklen på 0,4 m, som følger stuehusets og hensynet til oversvømmelsesudpegningen, og en sidehøjde på 4,0 m, som porten på 4,0 m og traktoren med frontlæsser kræver. Facader og tag er sorte og matte, uden reflekser.

Kystnærhedszonen

- Hallen opføres inde i en bestående bebyggelse ca. 1,9 km fra kysten, bag eksisterende bygninger og beplantning set fra fjorden, og den ændrer ikke kystlandskabet. Vi mener derfor, at den har helt underordnet betydning for de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. planlovens § 35, stk. 3. Kommunen har givet landzonetilladelse til udhuse, garager og carporte i samme del af kystnærhedszonen på Nældevej 30 (S2023-8926), Nældevej 55 (S2024-19470) og Nældevej 9 (S2024-1080) samt på Nørholmsvej 149 (S2025-326).

Natur

- Hallen opføres på en afgræsset fold tæt ved bygninger, kørearealer og ridebane. Der fældes ingen træer og fjernes ingen hegn eller diger. Med 1,8 km til nærmeste Natura 2000-område og hallens begrænsede omfang kan den hverken alene eller sammen med andre planer og projekter påvirke området.
- Bilag IV-arter: Byggefeltet er en tæt afgræsset hestefold uden vandhuller, grøfter, gamle træer eller bygninger, og der er daglig færdsel af mennesker og heste. Det er ikke egnet som yngle- eller rasteområde for padder, odder eller flagermus. Nærmeste sø ligger ca. 170 m væk, med ejendommens bygninger imellem. Der fældes ingen træer og nedrives ingen bygninger, så flagermus mister ikke levesteder, og en bygning på 200 m² inde i bebyggelsen spærrer ikke for dyrs vandring. Kommunen nåede samme resultat for ridebanen på Nældevej 37 (S2025-2936), som ligger 300 m herfra i samme landskab.
- Skovbrynet berøres ikke: der er ca. 35 m fra hallen til skoven, og hallen ligger ikke mellem skoven og det åbne land, men ind mod ejendommens bygninger. Den tager derfor ikke udsynet til skoven fra vej eller nabo. Hele ejendommens bebyggelse ligger inden for skovbyggelinjen, så hallen kan ikke placeres uden for den.
- Den potentielle økologiske forbindelse følger ådalen og skovene. Hallen optager 200 m² af en fold midt i bebyggelsen og spærrer ikke for forbindelsen.

Oversvømmelse

- Soklens overkant og hallens gulv lægges ca. 0,4 m over terræn, i samme højde som stuehusets sokkel [terrænkote indsættes], og kommunen er velkommen til at stille vilkår om sokkelhøjde. Terrænet ændres ikke uden om hallen, og tagvandet ledes til ejendommens eksisterende dræn og pumpe, så der ikke ledes vand mod naboer.

Naboer

- Hallen har ingen åbninger mod naboer. Nærmeste bygning på en naboejendom ligger ca. 50 m fra hallen mod sydøst [afstand til nabobeboelse bekræftes], og der er ca. 38 m til nærmeste skel mod nabo.

Matrikler

- Matr.nr. 1rp ligger omgivet af 1cc og rummer ridebanen og en del af foldene. Alle tre matrikler ejes af ansøgerne og drives som én ejendom. [Afklares: om 1rp og 1cc er noteret som én samlet fast ejendom. Er de ikke det, lægger vi matriklerne sammen ved landinspektør, før hallen opføres, og accepterer det som vilkår.]

A3. Vilkår, vi kan acceptere

At facader og tag holdes i mørke, ikke-reflekterende farver, og at der ikke er udendørs oplag af maskiner, trailere og redskaber.

Del B: Tilbygning til stuehuset

B1. Det ansøgte

Bygning	Tilbygning på ca. 123 m² brutto mod vest på stuehuset, én etage. 15,0 m lang og 8,0 m bred langs huset; syd for huset 8,45 m, fordi tilbygningens østvæg står uden på husets gavl. Den går 7,0 m forbi husets sydfacade
Indhold	Garage til to biler (ca. 45 m²), bad (ca. 11 m²), garderobe (ca. 12 m²), gang (ca. 4 m²) og soveværelse (ca. 32 m²). Opvarmet bolig ca. 71 m². Intet køkken
Sammenbygning	Tilbygningen bruger husets vestgavl som fælles væg og får døre til stuen og til bryggerset. Den er en udvidelse af den eksisterende bolig
Udseende	Samme stil som huset: hvide vægge, sort bølgepladetag med samme taghældning og kiphøjde (ca. 4,7 m over terræn), samme grå sokkel (ca. 0,4 m) og sorte vinduer i husets mål. Se bilag A2.1-A2.3
Samlet bolig	123 m² (BBR) + ca. 123 m² = ca. 246 m² bruttoetageareal, inklusive den integrerede garage
Placering	På matr.nr. 1cc, ca. 4,9 m fra skellet mod vest (matr.nr. 1cb). Garageportene vender mod gårdspladsen; garagens gulv ligger i sokkelhøjde, og gruset føres jævnt op til portene
Afløb	Det nye bad tilsluttes ejendommens spildevandsanlæg [afklares]
Tidsplan	Hallen opføres først. Tilbygningen opføres derefter, senest [år]

B2. Hvorfor tilbygningen ikke kræver landzonetilladelse

Efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 10, kræves der ikke landzonetilladelse til til- og ombygning af et helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m²:

- Huset er et fritliggende helårshus med én boligenhed, opført 1992.
- Det samlede areal bliver ca. 246 m², under halvdelen af grænsen på 500 m², også når garagen regnes med.
- Tilbygningen er sammenbygget med huset og deler væg og tag med det.

Vi beder kommunen bekræfte, at tilbygningen er omfattet af § 36, stk. 1, nr. 10. Mener kommunen, at den kræver landzonetilladelse, beder vi om, at denne ansøgning også behandles som ansøgning om det.

B3. Forholdet til omgivelserne

- Tilbygningen ligger op ad huset inde i ejendommens bebyggelse, bag læbæltet mod vest, og har samme højde, form og farver som huset. Den ændrer ikke bebyggelsens fremtræden i landskabet.
- Den opføres på eksisterende græsplæne og grus. Der fældes ingen træer. Placeringen ligger ikke i det område, der kan blive udsat for oversvømmelse.
- Vi sikrer selv, at tilbygningen overholder bygningsreglementets afstands- og højdekrav, og at ejendommens jordvarmeslanger i haven mod vest respekteres eller lægges om.

B4. Rækkefølge

Vi ønsker at bygge hallen først og tilbygningen senere. Vi beder kommunen oplyse, om tilbygningen kan indgå i samme byggetilladelse, eller om vi skal søge byggetilladelse til den, når vi er klar.


Bilag

A0.1	Situationsplan 1:500 med hal, tilbygning og matrikelskel
A0.2	Situationsplan på luftfoto
A1.1	Hal, plan og indretning 1:100

A1.2	Hal, facader 1:100
A1.3	Hal, snit 1:50 med hovedresultater
A1.4	Hal, konstruktionsplaner 1:100
A1.5	Hal, foreløbig overslagsberegning. Producentens endelige beregning følger i byggeansøgningen
A1.6	Hal, det lukkede rum: plan 1:50 og perspektiv
A2.1	Hus med tilbygning, plan 1:100
A2.2	Hus med tilbygning, facader 1:100
A2.3	Tilbygning, snit 1:50 med hovedresultater
A2.4	Tilbygning, foreløbig overslagsberegning. Spærfabrikkens endelige beregning følger i byggeansøgningen
A3.1	Stald, eksisterende indretning og brug 1:100
B1	Rumlige skitser fra fire hjørner
B2	Historiske luftfotos 2012-2026 af stald og ridebane

Med venlig hilsen

Julie Vitenson og Jonas Vitenson



Situationsplan, Nældevej 42, 9000 Aalborg

Målestok 1:500 (A4) · Tilbygning til hus og ny hal 20 × 10 m

Matrikelskel (rødt) er tegnet efter matriklen.dk, ca. ± 1 m, og er ikke indmålt. Jordvarmezonen er anslået. Husets mål følger ejendomsmæglerens plan (2024).

Bygningsomrids og vej: © OpenStreetMap-bidragydere (GeoDanmark).

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A0.1**
EMNE: Situationsplan	DATO: 11.10.2026	
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 500 (A4)	LANDZONEANSØGNING




Situationsplan, Nældevej 42, 9000 Aalborg

Målestok 1:500 (A4) · Tilbygning til hus og ny hal 20 × 10 m

Matrikelskel (rødt) er tegnet efter matriklen.dk, ca. ± 1 m, og er ikke indmålt. Jordvarmezonen er anslået. Husets mål følger ejendomsmæglerens plan (2024).

Bygningsomrids og vej: © OpenStreetMap-bidragydere (GeoDanmark). Luftfoto: Apple Kort, kun arbejdskort.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A0.1**
EMNE: Situationsplan	DATO: 11.10.2026	
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 500 (A4)	LANDZONEANSØGNING



Hal, plan og indretning, Nældevej 42, 9000 Aalborg

Målestok 1:100 (A4) · Udvendigt 10,0 × 20,0 m = 200 m² · Sidehøjde 4,0 m over sokkel, taghældning 30°, kip nord-syd

Maskiner og trailere er tegnet efter fotos af de faktiske maskiner; målene i de stiplede felter er anslået og kan afvige lidt.


Grønne felter: ejendommens drift og hestehold. Blå felter: privat (lift, trailer 1 og det lukkede rum med toilet). Rammernes søjler er ikke vist.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A1.1**
EMNE: Ny hal, plan og indretning	DATO: 11.10.2026	LANDZONEANSØGNING
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 100 (A4)	


Ny hal, facader

Vægge: sorte, matte sandwichpaneler, vandrette, 1 m høje. Tag: sorte sandwichpaneler, 30°. Sokkel: beton 0,4 m over terræn; gulv i soklens overkant. Sidehøjde 4,0 m over sokkel. Højder i meter over terræn.


Facade mod nord (port og dør mod ridebanen)




Facade mod øst



Facade mod syd (ingen åbninger)




Facade mod vest



Terræn er forudsat vandret. Panelernes dækbredde (FALK 1060 WB er 1,06 m) og portens endelige højde fastlægges i byggeansøgningen.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A1.2**
EMNE: Ny hal, facader	DATO: 11.10.2026	
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 100 (A3)	LANDZONEANSØGNING

Snit A-A gennem en mellemramme (set mod nord)



FORELØBIG OVERSLAGSBEREGNING, hovedresultater

Ramme: IPE 300 S235, rammeafstand 5,0 m

Sne: s_k = 1,0 kN/m², μ = 0,8 (jævn) og 1,2 (ophobning vest)

Vind: q_p = 0,78 kN/m²

Største moment i rammehjørne: 52,3 kNm

Største moment i kip: 19,7 kNm

Udnyttelse tværsnit / søjle / spær: 0,50 / 0,56 / 0,56

Nedbøjning kip (sne): 7 mm (krav 50 mm)

Udbøjning tagfod (vind): 25 mm (krav 27 mm)

Fundament: gennemgående sokkel 0,40 × 1,3 m

Reaktioner pr. rammefod (regningsmæssige):

tryk 54,5 kN, løft 16,4 kN, vandret 18,9 kN


Åse: C24 45 × 245 mm ved 5 m spænd

Vægkryds: træk 20,4 kN i diagonal

Ikke eftervist: kipning, samlinger, gavlrammer, port,

jordens bæreevne. Se bilag A1.5.

Momentkurve, K2 (sneophobning på vestlig tagflade)
største moment 52,3 kNm




Overslagsberegning. Profiler, åse og fundamenter er vejledende og fastlægges af den projekterende i byggeansøgningen.


BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A1.3**
EMNE: Ny hal, snit A-A og overslag	DATO: 11.10.2026	LANDZONEANSØGNING
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 50 (A3)	

Ny hal, konstruktionsplaner

Ramme- og åseplan



Fundamentsplan



N

Konstruktionsdele (overslag)

Rammer R1-R5: IPE 300, S235

to-charniers, stive hjørner

Åse: C24 45 × 245 mm,

5 pr. tagflade

Vindgitter og vægkryds:

rundstål Ø16 i fag R2-R3

Portstolper og overligger:

ikke dimensioneret

Gennemgående sokkel:

0,40 × 1,3 m, armeret

ingen punktfundamenter

Gavlrammerne R1 og R5 har halv belastningsbredde, men bærer gavlpaneler og port.

Vejledende dimensioner fra overslagsberegningen. Rammeafstand, afstivning og fundamenter fastlægges af den projekterende i byggeansøgningen.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A1.4**
EMNE: Ny hal, ramme-, åse- og fundamentsplan	DATO: 11.10.2026	
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 100 (A3)	LANDZONEANSØGNING

Foreløbig overslagsberegning for hallens bærende konstruktion

Nældevej 42, 9000 Aalborg. 11. oktober 2026. Hører til tegningerne A1.2-A1.4.

Beregningen er foreløbig. Den er udført af bygherren som grundlag for landzoneansøgningen og for dialogen med producenten, og den viser, at den ansøgte bygning kan udføres med sædvanlige dimensioner. Den endelige statiske dokumentation udarbejdes af producenten af stålrammerne (Kaas Staalbyg) og vedlægges byggeansøgningen; den kan give andre profiler og dimensioner.

Beregningen følger DS/EN 1990, DS/EN 1991-1-3 og DS/EN 1991-1-4 med de danske nationale annekser (DK NA 2024 for sne og vind), DS/EN 1993-1-1 og DS/EN 1995-1-1. Rammen er regnet som plan, elastisk rammekonstruktion med stive hjørner (elementmetode, 16 elementer pr. stang), og lastkombinationerne er dannet efter DS/EN 1990 DK NA, ligning 6.10a/b.

1. Forudsætninger

Geometri	Spændvidde 10,0 m, sidehøjde 4,0 m og kiphøjde 6,89 m over soklens overkant (gulv), taghældning 30°. Soklen går 0,4 m over terræn, så kippen er 7,29 m over terræn
System	To-charniers stålramme (leddelt ved fundament, stive rammehjørner og kip), samme profil i søjler og spær
Rammeafstand	5,0 m (fem rammer). Beregnet for en mellemramme
Stål	S235, f_y = 235 MPa, γ_M0 = 1,1, γ_M1 = 1,2
Konsekvensklasse	CC2, K_FI = 1,0
Egenlast	Tag 0,25 kN/m² (paneler, åse, beslag), vægge 0,15 kN/m², plus rammens egenvægt
Sne	s_k = 1,0 kN/m², C_e = C_t = 1,0. Jævn μ = 0,8; omfordelt 0,8/0,4; ophobning på vestlig tagflade μ_w = 1,2 (DK NA 5.3.3(4))
Vind	q_p = 0,78 kN/m² (v_b = 24 m/s, terrænkategori II, z = 7,3 m)
Lastkombinationer	DS/EN 1990 DK NA, tabel A1.2(B): γ_G = 1,0 (1,2 når egenlast er dominerende), γ_Q = 1,5, K_FI = 1,0 (CC2). ψ0 = 0,3 for vind sammen med dominerende sne; ψ0 = 0 for sne sammen med dominerende vind (DK NA tabel A1.1)

Sneophobningen efter DK NA 5.3.3(4) gælder, når tagfladen i vindsiden vender mod NNØ til SØ (vores østlige tagflade), facadehøjden i vindsiden er højst 10 m, 2h < l (2 × 7,3 = 14,6 m < 20 m), b > h (10 m > 7,3 m) og terrænet i vindsiden er åbent (terrænkategori II) i 400 m. Den sidste betingelse er næppe opfyldt, fordi skovbrynet ligger ca. 35 m øst for hallen; lastarrangementet er alligevel medtaget på den sikre side. Formfaktoren 2,0 i DK NA gælder kun ophobning ved højere bygværker (5.3.6) og på altaner (anneks H), ikke et fritliggende sadeltag.

Formfaktorer for vind (c_pe − c_pi), aflæst af DS/EN 1991-1-4 tabel 7.1 (vægge, h/d = 0,73) og tabel 7.4a (sadeltag 30°) og forenklet til én værdi pr. stang; randzonerne F, G og A er ikke medtaget for rammen. Indvendigt tryk c_pi = +0,2 eller −0,3:

Tilfælde	Søjle vest	Tag vest	Tag øst	Søjle øst
W1	1,1	0,7	0,3	-0,2
W1e	-0,2	0,3	0,7	1,1
W2	0,6	-0,5	-0,7	-0,7
W3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

W1: vind fra vest med tryk på vindsidens tag og indvendigt sug. W1e: samme fra øst. W2: vind fra vest med sug på taget og indvendigt overtryk. W3: vind langs kippen med sug på hele rammen og indvendigt overtryk. Positiv værdi er tryk ind mod bygningen. Åben port i storm er ikke regnet med. v_b,0 = 24 m/s, fordi hallen ligger ca. 28 km fra Vesterhavet (DK NA 4.2(1)P: 27 m/s kun inden for 25 km); terrænkategori II, c_r(7,3 m) = 0,95, I_v = 0,20, q_p = 0,78 kN/m².

2. Valg af rammeprofil

Krav: udnyttelse højst 1,0, nedbøjning i kip for karakteristisk sne højst L/200 = 50 mm, og vandret udbøjning i tagfod for karakteristisk vind højst h/150 = 27 mm.

Profil	kg/m	Tværsnit	Søjle (knæk i rammens plan)	Spær	Nedbøjning kip	Udbøjning tagfod	Opfylder
IPE 200	22,4	1,37	1,57	1,57	28 mm	108 mm	nej
IPE 220	26,2	1,07	1,22	1,22	20 mm	75 mm	nej

IPE 240	30,7	0,84	0,95	0,95	14 mm	54 mm	nej
IPE 270	36,1	0,64	0,72	0,72	10 mm	36 mm	nej
IPE 300	42,2	0,50	0,56	0,56	7 mm	25 mm	ja
IPE 330	49,1	0,40	0,44	0,44	5 mm	18 mm	ja
IPE 360	57,1	0,32	0,35	0,35	3 mm	13 mm	ja

Mindste profil, der opfylder kravene i dette overslag: IPE 300. Stålvægt for fem rammer: ca. 4124 kg.

Udnyttelserne er regnet som N/N_Rd + M/M_Rd med plastisk bøjningsmodstand (tværsnitsklasse 1). Søjlens knæklængde i rammens plan er sat til 2,46 × søjlehøjden efter en tilnærmet formel for to-charniers rammer med stive hjørner, og spærets til 2 × spærlængden; søjlereduktionen χ er regnet efter DS/EN 1993-1-1, 6.3.1 med knækkurve a (α = 0,21). Producenten efterviser knæklængderne i sit eget beregningsprogram.

Ikke eftervist: kipning af spær og søjler, samlinger (rammehjørne, kip, fodplade), knæk ud af rammens plan, lokale forhold ved porten og gavlrammerne. Kipning kræver, at den trykkede inderflange ved rammehjørnet fastholdes, f.eks. med skråstivere fra åsene. Disse forhold kan øge profilet eller kræve udfligning af rammehjørnet, som på referencehallen.

3. Snitkræfter og reaktioner for IPE 300

Lastkombination	M rammehjørne	M kip	N søjle	Lodret reaktion vest / øst	Vandret reaktion
K1 1,0 G + 1,5 S(jævn) + 0,45 W(tryk)	34,5 kNm	19,7 kNm	-46,5 kN	46,6 / 50,7 kN	15,9 kN
K2 1,0 G + 1,5 S(ophobning vest) + 0,45 W(fra øst)	52,3 kNm	15,6 kNm	-54,3 kN	54,5 / 27,8 kN	13,8 kN
K3 1,0 G + 1,5 S(omfordelt) + 0,45 W(tryk)	26,0 kNm	15,6 kNm	-42,7 kN	42,8 / 39,5 kN	13,8 kN
K4 1,0 G + 1,5 W(tryk)	24,1 kNm	1,0 kNm	-21,9 kN	22,1 / 35,7 kN	18,9 kN
K5 0,9 G + 1,5 W(sug, på tværs)	43,2 kNm	4,5 kNm	15,2 kN	-11,2 / 1,7 kN	17,8 kN
K6 0,9 G + 1,5 W(sug, langs kip)	7,0 kNm	18,7 kNm	20,5 kN	-16,4 / -16,4 kN	10,0 kN
K7 1,2 G	13,1 kNm	6,3 kNm	-16,9 kN	17,1 / 17,1 kN	3,3 kN

Normalkraft: træk er positivt. Lodret reaktion: positiv er tryk på fundamentet, negativ er løft.

4. Åse

Konstruktionstræ C24, 5 åse pr. tagflade med ca. 1,2 m afstand langs spæret. Regnet som simpelt understøttede for ophobet sne (μ = 1,2) vinkelret på taget; lasten langs taget forudsættes optaget af tagpanelerne. k_mod = 0,9, γ_M = 1,35.

Dimension	Spænd 5,0 m: udnyttelse	nedbøjning (krav 25 mm)	Spænd 4,0 m: udnyttelse	nedbøjning (krav 20 mm)
45 × 195 mm	1,29	29 mm	0,82	12 mm
45 × 220 mm	1,01	20 mm	0,65	8 mm
45 × 245 mm	0,82	14 mm	0,52	6 mm
70 × 220 mm	0,65	13 mm	0,42	5 mm
75 × 225 mm	0,58	11 mm	0,37	5 mm
95 × 220 mm	0,48	9 mm	0,31	4 mm
95 × 245 mm	0,39	7 mm	0,25	3 mm

Med 5 m mellem rammerne kræves ca. 45 × 245 mm. Det er kraftige åse; med 4 m rammeafstand (seks rammer) kan de blive mindre. Stålåse (Z- eller C-profiler) er et almindeligt alternativ ved 5 m. Tagpanelets tilladte spændvidde bestemmer den endelige åseafstand.

5. Fundamenter

Største lodrette tryk fra rammen	54,5 kN (regningsmæssigt)
Største løft fra rammen	16,4 kN
Tillæg til løft i afstivede fag (vægkryds)	12,7 kN
Største vandrette kraft i rammefod	18,9 kN
Fundament	Gennemgående armeret betonsokkel hele vejen rundt, 0,40 m bred, 0,9 m under terræn og 0,4 m over. Ingen punktfundamenter

Soklens egenvægt	12,5 kN/m
Kontrol af løft	3,0 m sokkel regnes aktiveret ved hver rammefod: 0,9 × 37,4 = 33,7 kN mod 29,2 kN: opfyldt
Tryk på jorden under en rammefod	ca. 78 kN/m², når lasten spredes over 2,9 m sokkel. Jordens bæreevne er ikke undersøgt

Soklens underside ligger i 0,9 m dybde som forudsat frostsikker; for uopvarmede bygninger kan der kræves større dybde. Den vandrette kraft i rammefoden skal optages af fundamentet (jordtryk og friktion) eller af et trækbånd i gulvet mellem modstående fundamenter. Løftet forudsætter, at soklen er armeret i længderetningen, så den kan fordele kræfterne fra rammefoden, og at søjlens fodplade er forankret i soklen. Soklen bærer også vægpanelerne.

6. Afstivning i længderetningen

Rammerne er kun stive på tværs. Vind på gavlene føres via et vindgitter i tagfladen til vægkryds i langsiderne.


Gavlareal	54,4 m²
Regningsmæssig kraft til tagets vindgitter fra én gavl	31,8 kN
Kraft pr. langside	15,9 kN
Træk i vægdiagonal (fag 5,0 × 4,0 m)	20,4 kN
Rundstål Ø16 S235, bæreevne ca. 157 mm² × 235 / 1,1	33,5 kN: tilstrækkeligt

Der er tegnet krydsafstivning i ét fag i hver langside og i tagfladen i samme fag. Når vægpanelerne skrues direkte på søjlerne uden rigler, findes der ingen andre dele, der kan overføre kræfterne, så krydsene er nødvendige, medmindre leverandøren dokumenterer panelernes skivevirkning.


7. Det skal den projekterende tage stilling til

1. Rammeafstand: 5 m giver kraftige åse og kræver ca. 120 mm vægpanel; 4 m letter begge dele.
2. Kipning og samlinger, som ikke er eftervist her.
3. Om det danske lastarrangement for sneophobning gælder (terrænet 400 m mod øst er ikke åbent på grund af skovbrynet); her er det medtaget på den sikre side.
4. Åben eller lukket port i storm.
5. Gavlrammerne: stolper og overligger ved porten (4,0 × 4,0 m) og fastgørelse af gavlpanelerne.
6. Jordbundsforhold og funderingsdybde.
7. Konsekvensklasse (CC2 er forudsat).

Plan 1:50




Perspektiv set fra den åbne hal mod syd (huset ligger til højre)



Det lukkede rum i hallens sydende, Nældevej 42, 9000 Aalborg

Privat rum til opbevaring med toilet og håndvask til dem, der rider og arbejder med hestene og maskinerne. Indvendigt 9,7 × 3,77 m, sidehøjde 4,0 m, kip 6,9 m. Adgang kun fra hallen. Her står lejepresse, værkstedsvogn, sæsonhjul og cykler samt havemøbler, grill og andet udeudstyr, som skal ind om vinteren. Indretningen er vejledende. Rummet er uden vinduer og uden egen udgang til det fri. Perspektivet er ikke målfast.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A1.6**
EMNE: Hal, det lukkede rum: plan og perspektiv	DATO: 11.10.2026	LANDZONEANSØGNING
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 50 (A3)	



Tilbygning og eksisterende hus, plan, Nældevej 42, 9000 Aalborg

Målestok 1:100 (A3) · Tilbygning 15,0 m lang, 7,55 m bred indvendigt, 123 m² brutto, heraf omkring 71 m² opvarmet bolig

Det eksisterende hus er tegnet efter ejendomsmæglerens vejledende plantegning fra 2024 og måles op før byggeansøgningen. Vægtykkelser i tilbygningen er foreløbige:


ydervæg 45 cm, væg garage/bolig 15 cm, indervægge 10 cm. Brandadskillelse mellem garage og bolig (herunder døren til bryggerset) fastlægges i byggeansøgningen. Bryggersets vindue i vestgavlen forsvinder. Langs huset bruges husets eksisterende vestgavl som fælles væg.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A2.1**
EMNE: Hus med tilbygning, plan	DATO: 11.10.2026	LANDZONEANSØGNING
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 100 (A3)	

Hus med tilbygning, facader


Tilbygningen (gul) udføres i samme stil som huset: hvide vægge, sort bølgepladetag, sorte vinduer i husets standardmål. På tegningen er den fremhævet med gul væg. Grå sokkel ca. 0,4 m som på huset. Højder i meter over terræn.

Facade mod nord



Facade mod vest (tilbygning)

Facade mod syd



Facade mod øst


Husets højder (tagfod 2,8 m over terræn, sokkel 0,4 m, 25°) og åbninger er anslået fra fotos og ejendomsmæglerens plan og måles op før byggeansøgningen.

Stald og skur er ikke vist. Springet på 45 cm i tilbygningens østvæg er ikke vist.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A2.2**
EMNE: Hus med tilbygning, facader	DATO: 11.10.2026	
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 100 (A3)	LANDZONEANSØGNING

Snit B-B gennem soveværelset (set mod nord)

Tal på stængerne: normalkraft i kN for sne på hele taget (K1). Rød = tryk, blå = træk.



OVERSLAGSBEREGNING, hovedresultater

Spær: W-gitterspær C24, spænd 8,0 m, afstand 1,0 m

Sne: s_k = 1,0 kN/m², μ = 0,8 og 1,2 (ophobning vest)

Egenlast tag 0,35 og loft 0,35 kN/m², opbevaring 0,5 kN/m²

Udnyttelse spærhoved: 0,88

Udnyttelse spærfod: 0,80

Udnyttelse gitterstænger: 0,28

Lodret last pr. spær: 9,8 kN (9,8 kN/m væg)

Løft fra vind pr. spær: 1,4 kN

Linjelast på fundament: ca. 17,8 kN/m

Ikke eftervist: tandpladesamlinger, bæring på husets gavl, skotrender, stabilitet, jordens bæreevne.

Se bilag A2.4.

Overslagsberegning. Spær dimensioneres og leveres af spærfabrik. Vægopbygning, gulv og fundament er principielle og fastlægges i byggeansøgningen.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A2.3**
EMNE: Tilbygning, snit B-B og overslag	DATO: 11.10.2026	LANDZONEANSØGNING
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 50 (A3)	

Foreløbig overslagsberegning for tilbygningens tagkonstruktion

Nældevej 42, 9000 Aalborg. 11. oktober 2026. Hører til tegningerne A2.2 og A2.3.

Beregningen er foreløbig. Den er udført af bygherren som grundlag for landzoneansøgningen og viser, at tilbygningen kan udføres med gitterspær som i det eksisterende hus. Gitterspærene dimensioneres og leveres af en spærfabrik, som udarbejder den endelige beregning og monteringsvejledning til byggeansøgningen.

Beregningen følger DS/EN 1990, DS/EN 1991-1-3 og DS/EN 1991-1-4 med de danske nationale annekser (DK NA 2024 for sne og vind) og DS/EN 1995-1-1. Spæret er regnet som plan gitterkonstruktion (elementmetode), og lastkombinationerne er dannet efter DS/EN 1990 DK NA, ligning 6.10b.

1. Det eksisterende hus

Billederne fra loftet (billeder/IMG_2987-2989) viser W-gitterspær i træ: gennemgående spærhoved og spærfod, to trækdiagonaler fra spærfoden op til kippen og to trykstivere ud til midten af spærhovederne. Spærene står med ca. 1 m afstand og bærer lægter og sorte bølgeplader. Loftet er isoleret på spærfoden og bruges til opbevaring. Tilbygningen er forudsat udført på samme måde, så tag og loft kan føres igennem i samme stil.

2. Forudsætninger

Spærtype	W-gitterspær, konstruktionstræ C24, samlet med tandplader
Spændvidde	8,0 m mellem vægmidter (den sydlige del, hvor tilbygningen har egne vægge i begge sider)
Taghældning og spærafstand	25° og 1,0 m, som anslået for det eksisterende hus
Egenlast	Tag 0,35 kN/m² (bølgeplader, lægter, spær), loft 0,35 kN/m² (isolering og loftbeklædning)
Nyttelast på loft	0,5 kN/m² til let opbevaring (antaget; ψ0 = 0,5 som for kategori A i DS/EN 1990 DK NA)
Sne	s_k = 1,0 kN/m² (DK NA); jævn μ_1 = 0,8 (tabel 5.2); ophobning på vestlig tagflade μ_w = 1,2 efter DK NA 5.3.3(4), fordi tilbygningens kip ligger nord-syd og den østlige tagflade vender mod øst. Medtaget på den sikre side
Vind	q_p = 0,67 kN/m² i 4,7 m højde (v_b,0 = 24 m/s, terrænkategori II); sug på hele taget med c_pe = −0,8 (DS/EN 1991-1-4 tabel 7.4a, zone F/G ved 25°, på den sikre side) og c_pi = +0,2, i alt −1,0
Træ	C24 (DS/EN 338): f_m = 24, f_c,0 = 21, f_t,0 = 14,5 MPa, E_0,05 = 7.400 MPa; k_mod = 0,9 (korttidslast, anvendelsesklasse 2); γ_M = 1,35 (DS/EN 1995-1-1 DK NA). Søjlereduktion k_c efter DS/EN 1995-1-1, 6.3.2

3. Dimensioner

Udnyttelse for tryk eller træk kombineret med bøjning. Trykstænger er regnet med søjlevirkning; spærhovedet fastholdes sideværts af lægterne.

Spærhoved	Spærfod	Gitterstænger	Udnyttelse hoved	fod	gitter	Opfylder
45 × 120	45 × 95	45 × 70	0,88	0,80	0,28	ja
45 × 145	45 × 120	45 × 95	0,58	0,56	0,20	ja
45 × 170	45 × 120	45 × 95	0,44	0,54	0,20	ja
45 × 195	45 × 145	45 × 95	0,35	0,40	0,19	ja
45 × 220	45 × 145	45 × 120	0,30	0,40	0,15	ja

Mindste sæt, der opfylder overslaget: spærhoved 45 × 120 mm, spærfod 45 × 95 mm, gitterstænger 45 × 70 mm. Samlingerne (tandplader) er ikke regnet og er ofte det, der bestemmer dimensionerne i praksis.

4. Stangkræfter og reaktioner pr. spær

Lastkombination	Spærhoved ved fod	Spærfod	Trykstiver	Trækdiagonal	Lodret reaktion vest / øst
K1 1,0 G + 1,5 S(jævn) + 0,75 Q(loft)	-17,4 kN	15,4 kN	-3,3 kN	5,8 kN	9,2 / 9,2 kN
K2 1,0 G + 1,5 S(ophobning vest) + 0,75 Q(loft)	-17,9 kN	15,7 kN	-4,7 kN	7,3 kN	9,8 / 6,2 kN
K3 0,9 G + 1,5 W(sug)	2,9 kN	-2,1 kN	1,6 kN	-0,6 kN	-1,4 / -1,4 kN

Træk er positivt. Negativ lodret reaktion er løft.

5. Vægge, fundamenter og forankring


Største lodrette last fra spær	9,8 kN pr. spær, dvs. 9,8 kN/m væg
Antaget egenvægt af ydervæg og sokkel	8,0 kN/m
Linjelast på fundament	ca. 17,8 kN/m
Stribefundament 0,6 m bredt	ca. 30 kN/m² på jorden. Jordens bæreevne er ikke undersøgt
Største løft fra vind	1,4 kN pr. spær. Kræver spærbeslag og forankring af remmen ned i væggen

6. Forhold, der skal løses i projekteringen

1. Bæring på husets gavl. Langs det eksisterende hus skal spærene hvile på husets vestgavl, som i dag kun bærer sig selv. Gavlens og dens fundaments bæreevne skal vurderes, og der skal laves en rem i tagfodshøjde.
2. Sammenskæringen med husets tag. Tilbygningens tag skærer ind i husets tag i to skotrender. De yderste spær i huset skal bære skotrenderne og den sne, der kan samle sig der (DK NA anneks G om tagsammenskæringer).
3. Springet på 45 cm i østvæggen. Syd for huset står østvæggen 45 cm længere ude end husets gavl. Spærene i den sydlige del bliver derfor længere, eller tagfoden mod øst kommer lidt lavere. Facadetegningerne viser taget symmetrisk og uden dette spring.
4. Garageportene i nordgavlen (to åbninger på 2,7 m) kræver overliggere, og gavlen mister en stor del af sin afstivende skive.
5. Stabilitet: tagskive, vindkryds i tagfladen og afstivende vægge er ikke regnet.
6. Jordvarmeslangen under den vestlige ydervæg og fundamentets dybde.
7. Brandadskillelse mellem garage og bolig, også på loftet.

Stald, BBR-bygning 2: eksisterende indretning og brug

Alle rum er i brug: bokse, løsdrift, sadelrum og foderrum til hesteholdet, og det gamle stuehus i vestenden til gæsteværelser med toilet. Der er ingen ledige rum til maskiner, trailere eller opbevaring.



Nr.	Rum, areal og brug
1	**Hesteboks, ca. 12 m²** Opstaldning af ejendommens heste
2	**Hesteboks, ca. 12 m²** Opstaldning af ejendommens heste
3	**Hesteboks, ca. 12 m²** Opstaldning af ejendommens heste
4	**Hesteboks, ca. 12 m²** Opstaldning af ejendommens heste
5	**Foder og hesteudstyr, ca. 8 m²** Tidligere ponyboks. Foder, dækkener og hesteudstyr
6	**Foder og hesteudstyr, ca. 8 m²** Tidligere ponyboks. Foder, dækkener og hesteudstyr
7	**Staldgang, ca. 37 m²** Adgang til boksene, strigleplads, foder og udmugning [bekræftes]
8	**Løsdrift, ca. 54 m²** Løsdrift med dybstrøelse, hestene går frit ud og ind til foldene
9	**Gæsteværelse (gammelt stuehus), ca. 20 m²** Gæsteværelse til husstandens private gæster. Ét rum; kun en støttevæg på 1 m ved ydervæggen
10	**Sadelrum, ca. 6 m²** Sadler, trenser, seletøj og rideudstyr. Tidligere værksted
11	**Toilet (gammelt stuehus), ca. 6 m²** Toilet til gæsterne og stalden. Tidligere bad
12	**Gæsteværelse (gammelt stuehus), ca. 41 m²** Bruges som gæsteværelse til husstandens private gæster
13	**Skur, ca. 16 m²** Åbnede wrapballer opbevares her i tørvejr. Ejendommens eneste udhus (byggesag 2020-1967)

Sammentælling (rumarealer, ca.)


Hestehold (bokse, staldgang, løsdrift, foder, sadelrum):	162 m²
Gammelt stuehus (gæsteværelser og toilet):	67 m²

Stalden er registreret med 284 m² i BBR. Forskellen skyldes vægge, og at planen ikke er målfast. Skuret (nr. 13) er ikke en del af stalden.


Tegnet efter ejendomsmæglerens vejledende plan (ikke målfast). Rumarealer er regnet til vægmidte og er omtrentlige.
Døre, vinduer og porte er ikke vist. Skurets placering og mål er efter situationsplanen.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**A3.1**
EMNE: Stald, eksisterende indretning og brug	DATO: 11.10.2026	LANDZONEANSØGNING
UDFØRT AF: JB	MÅL: 1 : 100 (A3)	


Set fra sydøst




Set fra sydvest



Set fra nordvest



Set fra nordøst



Rumlige skitser fra fire hjørner, Nældevej 42, 9000 Aalborg

Rumlige skitser i parallelprojektion, ikke målfaste. Hallens mål er de ansøgte. Tagfod og taghældning på hus og tilbygning (2,8 m, 25°) og stald (2,6 m, 38°) samt skurets højde er anslået fra fotos.

Farver og åbninger i hus og stald følger ejendomsmæglerens plantegning (2024) og fotos. Ridebane, hegn, grusarealer og læbælter er tegnet efter luftfoto. Tilbygningen er fremhævet med gul væg; den udføres hvid som huset.

Historiske luftfotos af stald og ridebane, Nældevej 42, 9000 Aalborg

Samme udsnit (ca. 130 × 98 m, nord op) fra syv forskellige luftfotos. Stalden ses til venstre, ridebanen til højre for den. I 2012 var hele arealet én jordbane; den tidligere ejer gjorde den mindre og indrettede den sydlige del som jordfolde til heste med sukk

Optaget 15. januar 2012



Én indhegnet, bar jordbane på ca. 45 × 55 m øst for stalden, med heste

Esri-udgave 16. november 2016



Samme areal, græsklædt og slidt af brug

Esri-udgave 8. juni 2022



Banen gjort mindre: sandbane mod nord, jordfolde mod syd

Esri-udgave 5. april 2023



Sandbane

Esri-udgave 28. marts 2024



Sandbane

Esri-udgave 24. april 2025



Sandbane

Esri-udgave 30. april 2026



Sandbane og jordfolde, som i dag

Kilde: Esri World Imagery Wayback (livingatlas.arcgis.com/wayback), zoomniveau 18. Optagelsesdatoen 15. januar 2012 er oplyst i Esris metadata for det ældste foto (Denmark_Imagery 2012, 10 cm). For de senere udgaver oplyser Esri ikke optagelsesdatoen, så de er angivet med udgavens dato.

Kommunens egne ortofotos fra 1995 og frem kan supplere, hvis det ønskes.

BYGGESAG: Nældevej 42, 9000 Aalborg		**B2**
EMNE: Historiske luftfotos 2012-2026, stald og ridebane	DATO: 11.10.2026	LANDZONEANSØGNING
UDFØRT AF: JB	MÅL: ca. 1 : 1.000 (A3)	